https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.020-1/87

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-5

РИГЕЛИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПЛИТ ТИПА ТТ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.020-1/87

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-5

РИГЕЛИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПЛИТ ТИПА ТТ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ГЛИНХЕНЕР ИНСТИТУТА — В.ГРАНЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — Э.ХОДЫШ
ГЛИНХЕНЕР ПРОЕКТА — И.ВАЛЕНКОВА

ЦНИИЭП ТЕЗ И ТК

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — В.ЛЕЛЬСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — В.ВОЛЬНСКИЙ
ГЛИНХЕНЕР ПРОЕКТА — С.ШАШ

НИИХБ ГОССТРОЯ СССР

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — Р.СЕРЫХ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ — В.ЯКИШИН

НИИСК

ЗАМ.ДИРЕКТОРА — П.КРЮЧКОВ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ — В.КОВТУНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОССТРОЕМ СССР,
ПРОТОКОЛ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1990 г №АЧ-15,
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 1991 г.

Вх. 32848 л.2

https://zavodjbi.com/

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1.020-1/87. 3-5 - ТТ	Технические требования	3
1.020-1/87. 3-5 - К1	Ригель РДР 6.86 -	15
1.020-1/87. 3-5 - К2	Ригель РДР 6.86 -	18
1.020-1/87. 3-5 - К3	Ригель РДР 6.66 -	21
1.020-1/87. 3-5 - К4	Ригель РДР 6.56 -	25
1.020-1/87. 3-5 - К5	Ригель РДР 6.56 -	28
1.020-1/87. 3-5 - К6	Ригель РДР 6.56 -...-Т	31
1.020-1/87. 3-5 - К7	Ригель РДР 6.56 -...-Т	34
1.020-1/87. 3-5 - К8	Ригель РДРБ 56 -...-Т	37
1.020-1/87. 3-5 - К9	Ригель РДР 6.26 -	40
1.020-1/87. 3-5 - К10	Ригель РДР 6.26-60	41
1.020-1/87. 3-5 - К11	Ригель РДР 6.26-60	42
1.020-1/87. 3-5 - К12	Ригель РДР 6.26 -...-Т	43
1.020-1/87. 3-5 - К13	Ригель РДР 6.26 -...-Т	44
1.020-1/87. 3-5 - К14	Ригель РДР 6.26 -...-Т	45
1.020-1/87. 3-5 - К15	Пространственный каркас КП-1...КП-4	46
1.020-1/87. 3-5 - К16	Пространственный каркас КП-5...КП-7	48
1.020-1/87. 3-5 - К17	Пространственный каркас КП-8. КП-9	49
1.020-1/87. 3-5 - К18	Пространственный каркас КП-10...КП-12	50
1.020-1/87. 3-5 - К19	Пространственный каркас КП-13...КП-15	51
1.020-1/87. 3-5 - К20	Пространственный каркас КП-16; КП-17	53
1.020-1/87. 3-5 - К21	Пространственный каркас КП-18; КП-19	54
1.020-1/87. 3-5 - К22	Пространственный каркас КП-20...КП-22	55
1.020-1/87. 3-5 - К23	Пространственный каркас КП-23; КП-24	56
1.020-1/87. 3-5 - К24	Пространственный каркас КП-25...КП-27	57
1.020-1/87. 3-5 - К25	Пространственный каркас КП-28...КП-29	58
1.020-1/87. 3-5 - К26	Пространственный каркас КП-30	59
1.020-1/87. 3-5 - К27	Пространственный каркас КП-31	60
1.020-1/87. 3-5 - К28	Пространственный каркас КП-32, КП-33	61
1.020-1/87. 3-5 - К29	Пространственный каркас КП-34; КП-35	62
1.020-1/87. 3-5 - К30	Пространственный каркас КП-36; КП-37	63
1.020-1/87. 3-5 - ВС	Ведомость расхода стали, кг	64

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Бондарова		
Рук. сект.	Кавуш		
ГИП	Маленкова		
Сост.	Бондарова		
Пр. гор.	Ермакова		
Испол.	Кавуш		

1.020-1/87. 3-5

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИпромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вх. 32848 л.3

1.020-1/87. 3-5

Лист 3

https://zavodjbi.com/

Общие данные

Выпуск 3-5 серии 1.020-1/87 "Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий" содержит проектную документацию ригелей перекрытия высотой 600мм пролетом 9,0; 6,0 и 3,0м для опирания ребристых плит и плит типа "ТТ".

Ригели изготавливаются в опалубочных формах ригелей серии 1.020-1/83.

Указания по изготовлению ригелей приведены в выпуске 0-1.

Указания по подбору ригелей приведены в выпуске 0-2.

Технические требования, а также условия хранения и транспортирования приведены в ГОСТ 18980-89.

"Ригели железобетонные каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий." Технические условия.

Выпуск содержит рабочие чертежи ригелей с применением смешанного армирования, предварительно напряженных и ненапряженных ригелей каркаса, для перекрытий и покрытий из ребристых (серия 1.042.01-4) плит и плит типа "ТТ" (серия 1.042.1-2).

Номинальный пролет ригелей 9.0 ; 6,0 и 3,0 м.

Высота сечения ригелей 600мм. Ригели пролетом 9.0 и 6,0м - со смешанным армированием или предварительно напряженные. Ригели пролетом 3,0м - без предварительного напряжения.

Разработаны ригели двухполочные - рядовые; однополочные - со срезанной полкой, устанавливаемые у торца здания и в деформационном шве, ригели со срезанной полкой и гребнем - устанавливаемые в лестничной клетке. Торцевые ригели пролетом 9,0 м разработаны:

а) для применения стеновых панелей длиной 9,0м;

б) для возможности крепления стен [illegible] при применении стеновых панелей длиной 6,0м.

Ригели пролетом 9.0м запроектированы под нагрузки: 49,03 кН/м (5,0 тс/пм); 68,65 кН/м (7,0 тс/пм); 88,26 кН/м (9,0тс/пм); 107,87 кН/м (11,0 тс/пм).

Ригели пролетом 6,0 м запроектированы под нагрузки: 49,03 кН/м (5,0 тс/пм); 68,65 кН/м (7,0 тс/пм); 88,26 кН/м (9,0тс/пм); 107,87 кН/м (11,0 тс/пм); 142,24кН/м (14,5тс/пм); 176,58кН/м 18,0тс/пм).

В покрытиях устанавливаются ригели перекрытия.

Ригели предназначены для применения в зданиях с неагрессивной средой, в отапливаемых и неотапливаемых зданиях (при температуре выше минус 40°С).

Ригели рассчитаны как элементы поперечных рам с шарнирными узлами. Расчет ригелей произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.*

Ригели рассчитаны как конструкции III категории трещиностойкости: ширина длительного раскрытия трещин не превышает 0,2мм (при арматуре класса А-V).

Вх. 32848 л.4

Рук.сект.	Бадыш		1.020-1/82 3-5-ТТ		
РНП	Волченкова		Технические требования	Стадия	Лист	Листов
Инженер	Бухарова			Р	1	12
				ЦНИИПромзданий		

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Расчет по второму предельному состоянию в стадии эксплуатации проводился с учетом совместной работы ригеля с плитами.

При расчете ригелей учитывалось возникающее при работе диска перекрытия горизонтальное растягивающее усилие, равное 78,0кН.

Все ригели рядовых рам рассчитаны на действие равномерно-распределенных нагрузок (без учета кручения), величины которых в прилегающих к ригелю шагах рам отличаются менее, чем в 2 раза.

Все однополочные ригели рассчитаны на кручение.

Полки ригелей рассчитаны на нагрузку от плит, принимаемую на ступень выше, чем нагрузка, на которую рассчитан сам ригель (за исключением ригелей под нагрузку 176,58 кН/м (18,0 тс/пм) (например: Несущая способность ригеля составляет 88,26кН/м (9,0 тс/пм) равномерно-распределенной нагрузки без учета собственного веса ригеля, а несущая способность полок составляет соответственно 107,87 кН/м (11,0тс/пм) полезной равномерно распределенной нагрузки, передаваемой на полки ригелей от плит).

При передаче на полки ригеля сосредоточенных усилий (от 14,5 кН до 18,0 кН) в полках ригелей в местах передачи усилий необходимо предусмотреть установку специальных закладных изделий. Пример такого закладного изделия приведен на стр. 14.

В случае применения ригелей для нагрузок, отличающихся равномерно распределенных, принятых при расчете ригелей настоящего выпуска, назначение марок ригелей следует производить на основании специального расчета и в соответствии с несущей способностью ригелей.

Эпюры несущих способностей даны в таблицах 4 и 5.

Ригели допускается применять в условиях постоянного воздействия температуры до +50°С и нормального влажностного режима, а также в неотапливаемых закрытых помещениях при температурах выше минус 40°С.

При применении ригелей в условиях воздействия температуры выше +50°С назначение их марок должно производиться на основе расчета с соблюдением требований СНиП 2.03.84-84.

В ведомости расхода стали и в спецификациях к рабочим чертежам указан только класс без указания марки стали, которая принимается по указаниям проекта конкретного объекта.

Предел огнестойкости ригелей составляет 2 часа.

Маркировка ригелей.

Маркирование ригелей принято по ГОСТ 29009-78

Марка ригеля состоит из двух частей, например:

РДР 6.86-110 АтV; РДРб.56-40.АтV РДРб.86-60АтV-ф

РДР 6.56-180АтV РДРб.56-120АтV

РДРб.26-110 РДРб.56-60АтV

Первая часть марки РДР; РДР – обозначает типоразмер ригеля: РДР-ригель (Р) двухполочный (Д) под ребристые плиты; РДР – ригель однополочный (Р) под ребристые плиты. РАР – ригель легкой клетки.

Цифры, стоящие после буквенного индекса, характеризуют условный размер ригеля:

"6" – высота сечения ригеля 600мм

"56" – длина ригеля 5560 мм

"86" – длина ригеля 8560 мм

"26" – длина ригеля 2560 мм

Вх. 32848 л.5

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вторая часть марки характеризует величину расчетной нагрузки в сотнях килограммов на пагонный метр ригеля и класс стали напрягаемой арматуры (180 Ат-V; 98 Ат-V и т.п.). У ригелей, армированных ненапрягаемой арматурой, индекс, обозначающий класс стали, отсутствует.

Индекс "ф", добавляемый к основной марке обозначает ригель для установки фонаря.

Индекс "Т" – обозначает ригель под плиты "ТТ"

В связи с тем, что все ригели изготовливаются из тяжелого бетона, обозначение вида бетона в марке ригеля опущено.

Конструктивные данные.

Ригели изготовливаются из тяжелого бетона классов В30 (марка бетона – 400), В40 (марка бетона 580) и В22,5 (марка М300)

Ригели армируются пространственными каркасами, сетками, стержнями.

В качестве напрягаемой рабочей арматуры принята: сталь стержневая термически упрочненная периодического профиля класса Ат-V по ГОСТ 10884-81.

Примечание: В случае отсутствия указанной стали допускается в ригелях применять сталь класса А-III в (упрочненная вытяжкой сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82).

При контроле величины предельного удлинения при R_s = 440 МПа (4500 кгс/см²) – диаметры продольной арматуры и δ_{sp} принимаются согласно таблице 2.

Для армирования ригелей в качестве напряженной рабочей арматуры может применяться арматурная термически упрочненная сталь класса Ат-V ВК.

В качестве ненапрягаемой арматуры может применяться термически упрочненная сталь класса Ат-IIIв.

Замена рабочей арматуры ригелей, разработанных в проекте на рабочую арматуру упомянутых выше термически упрочненных арматурных сталей осуществляется без изменения количества и диаметров стержней согласно таблице 1.

Таблица 1.

По проекту		Замена		Условия применения
Класс стали	ГОСТ	Класс стали	ГОСТ	
Ат-V	10884-81	Ат-V ВК	10884-81	Непреднапряженная, преднапряженная арматура.
А-III	5781-82	Ат-IIIв	10884-81	Непреднапряженная арматура.

Предварительное напряжение стержневой арматуры предусмотрено электротермическим или механическим способами. Величины предварительного напряжения и усилия натяжения рабочей арматуры приведены в таблице 3.

Поперечная и продольная ненапрягаемая арматура ригелей и арматурные сетки приняты из горячекатанной арматурной стали периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-82 и Вр-I по ГОСТ 6727-80 и Ат-V по ГОСТ 10884-81.

В сетках применяется также обыкновенная арматурная проволока периодического профиля Вр-I по ГОСТ 6727-80.

В закладных деталях применяется сортовой прокат из стали по ГОСТ 380-71*

Для подвески ригелей предусмотрены два отверстия диаметром 50 мм.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вх. 32842 л. 6

В случае необходимости для подъема ригелей могут применяться петли из гладкой стали класса AI марок ВСт 3 пс 2 и ВСт 3сп 2 по ГОСТ 5781-82. Подбор петель и пример их размещения дан в технических требованиях. В случае, если возможен монтаж ригелей при расчетной зимней температуре минус 40°С для монтажных петель не допускается применять сталь марки ВСт 3 пс 2.

Назначение марок ригелей производится в проекте конкретного объекта в соответствии с указаниями выпуска 0-1 и 0-2

Указания по проведению испытаний ригелей.

Испытание ригелей и оценки их прочности, жесткости и трещиностойкости следует производить в соответствии с ГОСТ 8829-85.

Значения контрольных нагрузок, контрольных прогибов и относительных прогибов приведены в таблице 6.

Ригели пролетом 3,0м - испытывать неразрушающими методами.

Схема №1. Опирания и загружения ригеля для проведения периодических испытаний (нагрузка приложена к верху ригеля для двухполочных и однополочных ригелей)



Схема №2. Вариант загружения сосредоточенными силами



l_0 - расчетный пролет (м)
L - длина ригеля (м)

$P = 0.126\, q l_0$

Схема №3. Опирания и загружения ригеля для испытаний перед началом массового изготовления конструкций или внесении конструктивных изменений, или при изменении технологии изготовления, видов и качества применяемых материалов.
(для двухполочных ригелей)



$P = 0.126\, q l_0$



Однополочные ригели испытывать по схеме №1 или №2.

Вх. 32848 л.7

Таблица 2

NN п/п	Марка ригеля		При замене армирования в пролете на сталь класса Ат-V		Предварительное напряжение σsp (МПа)	Усилие натяжения на ригель P (Н)	Усилие натяжения на 1 стержень (Н)
	при классе стали Ат-V	Ат-IIIв	класс бетона	арматура Ø, кол-во			
1	1РДР5.85-50Ат-V	50Ат-IIIв	В30	FN=4Ø28Ат-IIIв Fa=24,63 см²	450	8400	2100
2	1РДР5.85-70Ат-V	70Ат-IIIв	"	FN=4Ø32Ат-IIIв Fa=32,17 см²	"	14500	3625
3	1РДР5.85-90Ат-V	90Ат-IIIв	В40	FN=4Ø32Ат-IIIв Fa=32,17 см²	"	14500	3625
4	1РДР5.85-110Ат-V	110Ат-IIIв	"	FN=5Ø32Ат-IIIв Fa=40,21 см²	"	18125	3625
5	1РОР6.85-30Ат-V	30Ат-IIIв	В30	FN=4Ø22Ат-IIIв	"	7000	1750
6	1РОР6.85-60Ат-V	60Ат-IIIв	В40	FN=4Ø32Ат-IIIв	"	8400	2100
7	1РОР6.85-60Ат-V-Т	60Ат-IIIв-Т	"	FN=4Ø32Ат-IIIв Fa=32,17 см²	"	14500	3625
8	1РДР6.56-50Ат-V	50Ат-IIIв	В30	FN=3Ø28Ат-IIIв	450	4200	1400
9	1РДР6.56-70Ат-V	70Ат-IIIв	"	FN=4Ø20Ат-IIIв	"	5600	1400
10	1РДР6.56-70Ат-V-Т	70Ат-IIIв-Т					
11	1РДР6.56-90Ат-V	90Ат-IIIв	"	FN=3Ø28Ат-IIIв	"	8340	2780
12	1РДР6.56-90Ат-V-Т	90Ат-IIIв-Т					
13	1РДР6.56-110Ат-V	110Ат-IIIв	"	FN=3Ø28Ат-IIIв Fa=24,63 см²	"	8340	2780
14	1РДР6.56-110Ат-V-Т	110Ат-IIIв-Т					
15	1РДР6.56-145Ат-V	145Ат-IIIв	"	FN=3Ø32Ат-IIIв Fa=24,63 см²	"	10875	3625
16	1РДР6.56-145Ат-V-Т	145Ат-IIIв-Т					

NN п/п	Марка ригеля		При замене армирования в пролете на сталь класса Ат-IIIв		Предварительное напряжение σsp (МПа)	Усилие натяжения на ригель P (Н)	Усилие натяжения на 1 стержень (Н)
	при классе стали Ат-V	Ат-IIIв	класс бетона	арматура Ø, кол-во			
17	1РДР5.56-18П-V	18Ат-IIIв	В40	FN=5Ø12Ат-IIIв Fa=5,65 см²	450	12000	2700
18	1РДР5.56-18ОАт-V-Т	18ОАт-IIIв-Т					
19	1РОР6.56-40Ат-V	40Ат-IIIв	В30	FN=3Ø22Ат-IIIв	"	3450	1150
20	1РОР6.56-40Ат-V-Т	40Ат-IIIв-Т					
21	1РОР6.56-60Ат-V	60Ат-IIIв	"	FN=3Ø22Ат-IIIв	"	5250	1750
22	1РОР6.56-60Ат-V-Т	60Ат-IIIв-Т					
23	1РОР6.56-75Ат-V	75Ат-IIIв	"	FN=3Ø25Ат-IIIв	"	6300	2100
24	1РОР6.56-75Ат-V-Т	75Ат-IIIв-Т					
25	1РОР6.56-100Ат-V	100Ат-IIIв	В40	FN=3Ø28Ат-IIIв	"	8340	2780
26	1РОР6.56-100Ат-V-Т	100Ат-IIIв-Т					
27	1РДР6.56-45Ат-V	45Ат-IIIв	"	FN=2Ø20Ат-IIIв	"	2800	1400
28	1РДР6.56-45Ат-V-Т	45Ат-IIIв-Т					
29	1РДР6.56-60Ат-V	60Ат-IIIв	"	FN=3Ø22Ат-IIIв	"	5250	1750
30	1РДР6.56-60Ат-V-Т	60Ат-IIIв-Т					
31	1РДР6.56-100Ат-V	100Ат-IIIв	"	FN=3Ø28Ат-IIIв	"	8340	2780
32	1РДР6.56-100Ат-V-Т	100Ат-IIIв-Т					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Вх. 32848 л. 8

1.020-1/87.3-5-ТТ

Лист 5

Таблица 3

NN п/п	Марка ригеля	Класс бетона: проектный	Класс бетона: передаточный	Арматура Ф, мм и колич.	Предварительное напряжение σsp (МПа)	Усилие натяжения на ригель P (Н)	Усилие натяжения на 1 стержень (Н)
1	РДРБ.88-55АтVт	В30	В21	3Ф22АтVт	700	7980	2660
2	РДРБ.88-70АтVт			3Ф28АтVт	650	12000	4000
3	РДРБ.88-90АтVт	В40	В28	3Ф32АтVт	650	15750	5250
4	РДРБ.88-110АтVт			3Ф32АтVт	700	17760	5920
5	РОРБ.88-30АтVт	В30	В21	4Ф18АтVт	650	6600	1650
6	РОРБ-88-60АтVт	В40	В28	4Ф25АтVт	650	12800	3200
7	РОРБ.88-60АтVт-Ф			4Ф28АтVт	700	17280	4320
8	РДРБ.56-50АтVт	В30	В21	3Ф16АтVт	650	3930	1310
9	РДРБ.56-70АтVт			3Ф18АтVт	650	4770	1590
10	РДРБ.56-70АтVт-Т						
11	РДРБ.56-90АтVт			3Ф22АтVт	600	6940	2280
12	РДРБ.56-90АтVт-Т						
13	РДРБ.56-110АтVт			3Ф22АтVт	650	7380	2460
14	РДРБ.56-110АтVт-Т						
15	РДРБ.56-145АтVт			3Ф25АтVт	650	9500	3200
16	РДРБ.56-145АтVт-Т						
17	РДРБ.56-180АтVт	В40	В28	3Ф28АтVт	650	12000	4000
18	РДРБ.56-180АтVт-Т						
19	РОРБ.56-40АтVт	В30	В21	2Ф18АтVт	600	3040	1520
20	РОРБ.56-60АтVт			3Ф16АтVт	650	3930	1310
21	РОРБ.56-60АтVт-Т						
22	РОРБ.56-75АтVт			3Ф18АтVт	650	4770	1590
23	РОРБ.56-75АтVт-Т						
24	РОРБ.56-100АтVт	В40	В28	3Ф22АтVт	650	7380	2460
25	РОРБ.56-100АтVт-Т						
26	РЛРБ.56-45АтVт	В30	В21	3Ф16АтVт	650	3920	1310
27	РЛРБ.56-45АтVт-Т						
28	РЛРБ.56-60АтVт			3Ф18АтVт	650	4770	1590
29	РЛРБ.56-60АтVт-Т						
30	РЛРБ.56-100АтVт			3Ф22АтVт	650	7380	2460
31	РЛРБ.56-100АтVт-Т						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вх. 32848 л. 9

1.020.1187.3-5-ТТ

Лист 6

Таблица 4

NN п/п	Марка ригеля	Lр (см)	Параметры эпюр несущих способностей по изгибающим моментам: Моменты Mi, тс м M1	M2	M3	Расстояния a(см) a1	a2	a3
1	РДРБ.86-50АтV	843	1,2	39,0	52,3	40,0	177,0	213,0
2	РДРБ.86-70АтV		1,2	57,5	86,8	51,0	287,0	323,0
3	РДРБ.86-90АтV		1,4	63,5	87,9	57,0	332,0	364,0
4	РДРБ.86-110АтV		1,4	81,5	105,9	51,0	158,0	225,0
5	РСРБ.86-30АтV		1,2	39,0	39,0	42,0	—	—
6	РСРБ.86-60АтV		1,4	64,4	64,4	58,0	—	—
7	РСРБ.86-60АтV-Ф		1,4	79,1	79,1	65,0	—	—
8	РДРБ.56-50АтV		1,2	24,5	24,5	33,0	—	—
9	РДРБ.56-70АтV		1,2	30,3	30,3	41,0	—	—
10	РДРБ.56-70АтV-Т							
11	РДРБ.56-90АтV		1,2	40,5	40,5	36,0	—	—
12	РДРБ.56-90АтV-Т							
13	РДРБ.56-110АтV		1,2	31,2	51,1	35,0	122,0	154,0
14	РДРБ.56-110АтV-Т							
15	РДРБ.56-145АтV		1,2	45,0	62,5	40,0	112,0	156,0
16	РДРБ.56-145АтV-Т							
17	РДРБ.56-160АтV	543	1,4	56,0	75,0	45,0	104,0	154,0
18	РДРБ.56-160АтV-Т							
19	РОРБ.56-40АтV		1,2	21,4	21,4	42,0	—	—
20	РОРБ.56-40АтV-Т							
21	РОРБ.56-60АтV		1,2	24,9	24,9	33,0	—	—
22	РОРБ.56-60АтV-Т							
23	РОРБ.56-75АтV		1,2	30,8	30,8	37,0	—	—
24	РОРБ.56-75АтV-Т							
25	РОРБ.56-120АтV		1,4	44,7	44,7	40,0	—	—
26	РОРБ.56-120АтV-Т							

NN п/п	Марка ригеля	Lр (см)	Параметры эпюр несущих способностей по изгибающим моментам: Моменты Mi, тс м M1	M2	M3	Расстояния a (см) a1	a2	a3
27	РЛРБ.56-45АтV	543	1,0	24,6	24,6	42,0	—	—
28	РЛРБ.56-45АтV-Т							
29	РЛРБ.56-60АтV		1,2	30,4	56,4	23,7	—	—
30	РЛРБ.56-60АтV-Т							
31	РЛРБ.56-100АтV		1,2	43,1	43,1	40,0	—	—
32	РЛРБ.56-100АтV-Т							
33	РДРБ.26-50АтV	243	4,2	4,2	4,2	—	—	—
34	РДРБ.26-110АтV		8,2	8,2	8,2	—	—	—
35	РДРБ.26-110АтV-Т							
36	РДРБ.26-180АтV-Т		13,8	13,8	13,8	—	—	—
37	РСРБ.26-60АтV		4,9	4,9	4,9	—	—	—
38	РОРБ.26-60АтV-Т							
39	РОРБ.26-100АтV-Т		8,1	8,1	8,1	—	—	—
40	РЛРБ.26-60АтV		4,9	4,9	4,9	—	—	—
41	РЛРБ.26-60АтV-Т							
42	РЛРБ.26-100АтV-Т		8,0	8,0	8,0	—	—	—

Эпюра несущих способностей



Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.10

1.020-1/87.3-5-ТТ

Лист 7

Таблица 5

NN п/п	Марка ригеля	Рис.	Несущая способность по поперечной силе Q, тс				Рис.	Несущая способность по крутящему моменту Т, тс·м		
			Q_1	Q_2	Q_3			T_1	T_2	
1	РДР6.86–50АтV	1	26,8	22,0	18,0		4	—	—	
2	РДР6.86–70АтV		35,0	28,8	25,0			—	—	
3	РДР6.86–90АтV		44,6	36,0	26,0			—	—	
4	РДР6.86–110АтV		54,0	43,2	28,4			—	—	
5	РОР6.86–30АтV		16,5	12,9	10,6			3,1	1,5	
6	РОР6.86–60АтV		30,0	23,4	19,4			6,2	3,1	
7	РОР6.86–60АтV-ф		38,4	28,8	21,2			6,2*	3,1*	
8	РДР6.56–50АтV	2	13,1	16,1	10,2		5	—	—	
9	РДР6.56–70АтV		22,2	19,6	14,2			—	—	
10	РДР6.56–70АтV-т									
11	РДР6.56–90АтV		30,0	26,5	19,3			—	—	
12	РДР6.56–90АтV-т									
13	РДР6.56–110АтV		36,0	32,0	21,5			—	—	
14	РДР6.56–110АтV-т									
15	РДР6.56–145АтV		43,5	39,5	25,4			—	—	
16	РДР6.56–145АтV-т									
	РДР6.56–180АтV		52,5	48,0	35,5			—	—	
18	РДР6.56–180АтV-т									
19	РОР6.56–40АтV		14,1	12,0	9,0			2,1	1,3	
20	РОР6.56–40АтV-т									
21	РОР6.56–60АтV		18,0	14,1	10,6			4,1	2,0	
22	РОР6.56–60АтV-т									
23	РОР6.56–75АтV		22,4	17,6	14,6			5,1	2,5	
24	РОР6.56–75АтV-т									
25	РОР6.56–100АтV		32,0	26,0	20,0			6,2	3,1	
26	РОР6.56–100АтV-т									
27	РЛР6.56–45АтV	2	15,5	13,0	10,0		5	3,0	1,5	
28	РЛР6.56–45АтV-т									
29	РЛР6.56–60АтV		20,1	15,3	13,1			4,0	2,0	
30	РЛР6.56–60АтV-т									
31	РЛР6.56–100АтV		32,0	24,5	20,7			6,2	3,1	
32	РЛР6.56–100АтV-т									
33	РДР6.26–50АтV	3	8,5	4,3	—		6	—	—	
34	РДР6.26–110АтV		17,5	8,8	—			—	—	
35	РДР6.26–110АтV-т									
36	РДР6.26–130АтV-т		23,0	12,0	—			—	—	
37	РОР6.26–60АтV		9,0	4,6	—			2,8	1,4	
38	РОР6.26–60АтV-т									
39	РОР6.26–100АтV-т		16,1	8,1	—			3,4	1,7	
40	РЛР6.26–60АтV		9,0	4,6	—			2,5	1,2	
41	РЛР6.26–60АтV-т									
42	РЛР6.26–100АтV		16,1	8,1	—			3,0	1,5	

*Без учета нагрузки от стоек фахверка.

Рисунки см. лист 9.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.11

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Схема приложения нагрузки к полке ригеля.



1. Таблицу к эпюрам см. лист 8.
2. Значения Lo выражены в см.

Вх. 32848 л.12

1.820-1/87.3-ктт

Лист 9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Таблица 6

Марка ригеля	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности ригелей кН/м		Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ кН/м, контрольные прогибы ($f_к$) в см. и относительные прогибы для оценки жесткости при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								
			14			28			100		
	с=14	с=16	$P_{пр}$	$f_к$	$\frac{f_{эл}}{[f]}$	$P_{пр}$	$f_к$	$\frac{f_{эл}}{[f]}$	$P_{пр}$	$f_к$	$\frac{f_{эл}}{[f]}$
РДР 6.86 – 50А$_т$ V	74,17	85,78	44,75	2,44	0,99	45,73	2,43	0,98	44,32	2,40	0,96
РДР 6.86 – 70А$_т$ V	99,69	114,94	62,12	2,86	0,96	62,01	2,76	0,92	60,17	2,75	0,87
РДР 6.86 – 90А$_т$ V	129,4	148,90	81,44	3,15	0,97	81,40	3,11	0,95	78,62	3,07	0,88
РДР 6.86 – 110А$_т$ V	157,18	191,90	102,72	3,87	1,16	100,59	3,73	1,10	95,88	3,59	1,02
РОР 6.86 – 30А$_т$ V	53,54	62,19	31,69	1,77	0,67	32,09	1,71	0,66	31,52	1,70	0,66
РОР 6.86 – 60А$_т$ V	92,19	107,18	56,57	2,28	0,68	57,36	2,31	0,67	55,96	2,38	0,64
РОР 6.86 – 60А$_т$ V-ф	109,88	126,56	67,25	2,61	0,68	68,28	2,61	0,67	66,49	2,63	0,63
РДР 6.56 – 50А$_т$ V	84,73	97,85	50,89	0,40	0,30	51,62	0,44	0,27	50,89	0,37	0,20
РДР 6.56 – 70А$_т$ V РДР 6.56 – 70А$_т$ V-т	105,24	121,29	63,61	0,54	0,33	64,62	0,51	0,31	63,62	0,52	0,38
РДР 6.56 – 90А$_т$ V РДР 6.56 – 90А$_т$ V-т	144,51	166,17	88,01	0,81	0,46	89,68	0,82	0,45	88,01	0,80	0,43
РДР 6.56 – 110А$_т$ V РДР 6.56 – 110А$_т$ V-т	175,22	201,25	107,94	1,02	0,62	110,35	1,03	0,60	107,08	1,0	0,58
РДР 6.56 – 145А$_т$ V РДР 6.56 – 145А$_т$ V-т	212,54	243,51	133,01	1,15	0,65	135,08	1,15	0,64	130,26	1,12	0,60

$[f]$ = 4,2 см при L = 8560 мм
$[f]$ = 2,7 см при L = 5560 мм

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Продолжение таблицы 6

Марка ригеля	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности ригелей кН/м		Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ кН/м, контрольные прогибы ($f_к$) в см. и относительные прогибы для оценки жесткости при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								
			14			28			100		
	c=1,4	c=1,6	$P_{пр}$	$f_к$	$\frac{f_{эл}}{[f]}$	$P_{пр}$	$f_к$	$\frac{f_{эл}}{[f]}$	$P_{пр}$	$f_к$	$\frac{f_{эл}}{[f]}$
РДР 6.56 – 180 А т V РДР 6.56 – 180 А т V – т	258,78	296,76	163,92	1,24	0,68	165,61	1,24	0,67	158,98	1,21	0,63
РОР 6.56 – 40 А т V	72,12	83,43	43,04	0,37	0,30	43,68	0,34	0,27	43,04	0,35	0,20
РОР 6.56 – 60 А т V РОР 6.56 – 60 А т V – т	85,14	98,31	51,13	0,44	0,27	51,91	0,41	0,26	51,13	0,41	0,24
РОР 6.56 – 75 А т V РОР 6.56 – 75 А т V – т	106,63	122,87	64,60	0,60	0,37	65,54	0,56	0,35	64,48	0,58	0,34
РОР 6.56 – 108 А т V РОР 6.56 – 100 А т V – т	156,62	180,01	97,22	0,80	0,45	97,38	0,88	0,41	95,33	0,80	0,40
РПР 6.56 – 45 А т V РПР 6.56 – 45 А т V – т	83,89	96,88	50,39	0,56	0,37	51,18	0,52	0,35	50,36	0,54	0,34
РАР 6.56 – 60 А т V РПР 6.56 – 60 А т V – т	107,19	123,51	65,21	0,74	0,41	65,96	0,72	0,40	64,83	0,72	0,39
РПР 6.56 – 100 А т V РПР 6.56 – 100 А – V – т	151,98	174,69	94,80	0,94	0,47	94,75	0,91	0,45	92,64	0,92	0,43

[f] = 4,2 см при L = 8560 мм
[f] = 2,7 см при L = 5560 мм

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вх. 32848 л. 14

1020-1/87. 3-5-ТТ

Альбом 11

Пример установки в ригеле строповочных петель



Таблица подбора унифицированных строповочных петель

Марка петли по серии 1.400-9 Вып.1	Масса ригеля, т	hв мм
УП1-3	до 1,4	88
УП1-5	до 2,2	88
УП1-7	до 3,1	88
УП1-9	до 4,1	88
УП1-11	до 5,1	88
УП1-13	до 6,2	138

Пример проверки гнутых стержней в КП



Пример установки закладной детали в полке ригеля при действии сосредоточенных сил при P ≤ 8 кН

При установке дополнительных закладных изделий, в обозначение марки ригеля вводится буквенный индекс (.а.).
Например: РДР6.86-90 А,V-а.

Ссх. 32846 л. 15

1.020-1/87. 3-5-ТТ

Альбом

12

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Вид А



Вид Б



Расположение напрягаемой арматуры



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг
РДРБ.88 – 50АтV	56	В30	2,19	274,7
РДРБ.88 – 72АтV				385,1
РДРБ.88 – 98АтV		В40		479,4
РДРБ.88 – 128АтV				552,3

I (М1:10)



Вид В (М1:10)



Н.контр.	Бачурова		
Рук.сект.	Ковыш		
ГИП	Валенкова		
Ст.инж.	Ачурова		
Провер.	Ермакова		
Нормок.	Котова		

Ригель РДРБ.88

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПромзданий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.020-1/87.3-5-ТМ

Арт
2

https://zavodjbi.com/

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДР6.86-50АтV	1	КП-1	1	125,97	125.97	3-5-К15
	2	С-21	1	12,99	12,99	3-6-К18
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-1	2	8,93	17.86	3-6-К33
	5	МН-1	2	18,88	37.76	3-6-К30
	6	Ф22АтV L=8260	3	24,65	73.94	Б4.
	7	СГ-7	4	0,40	1.60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	274,68	
РДР6.86-70АтV	1	КП-2	1	175,43	175,43	3-5-К15
	2	С-21	1	12,99	12,99	3-6-К18
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-2	2	10,59	21,18	3-6-К33
	5	МН-2	2	24,80	49,60	3-6-К30
	6	Ф28АтV L=8260	3	38,90	116,69	Б4.
	7	СГ-7	4	0,40	1.60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	385,10	

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДР6.86-90АтV	1	КП-3	1	219.67	219.67	3-5-К15
	2	С-21	1	12,99	12,99	3-6-К18
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-3	2	11,85	23.70	3-6-К33
	5	МН-3	2	30,37	60,74	3-6-К30
	6	Ф32АтV L=8260	3	52,12	156,36	Б4.
	7	СГ-7	4	0,40	1.60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	479,42	
РДР6.86-110АтV	1	КП-4	1	302.51	302,51	3-5-К15
	2	С-21	1	12,99	12,99	3-6-К18
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-3	2	11,85	23,70	3-6-К33
	5	МН-3	2	30,37	60.74	3-6-К30
	6	Ф32АтV L=8260	3	52,12	156,36	Б4.
	7	СГ-7	4	0,40	1.60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	562,36	

Напрягаемая арматура класса АтV по ГОСТ 10884-81

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Вх. 32848 л. 18

1.020-1/87.3-5-К1

Лист 3



Вид Б



1-1



Вид А



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг
РДРБ.86 – 30 Ат V	5,1	В30	2,05	261,4
РДРБ.86 – 68 Ат V		В40		374,7
РДРБ.86 – 68 Ат V-ф				459,5

I (М 1:10)



Вид В (М 1:10)



Расположение напрягаемой арматуры



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Вх. 3148 л. 13

				1.020-1/87. 3-5-К2
Н.контр.	Бочарова			
Рук.сект.	Кодыш			Ригель РДРБ86-
ГИП	Волченкова			
Ст.инж.	Бочарова			
Провер.	Ермакова			
Нач.отд.	Когова			

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ









Схема расположения нижних сеток в паре ригеля



Вх. 3884 3.20

1.020-1/87.3-5-КЖ

Лист 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДРб 86-30АтV	1	КП-5	1	111,40	111,40	3-5-К16
	2	С-23	2	4,45	8,90	3-6-К20
	3	С-22	1	5,86	5,86	3-6-К19
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-4	2	10,44	20,88	3-6-К34
	6	МН-4	2	19,71	39,42	3-6-К30
	7	ф18АтV L=8260	4	16,52	66,08	Б.4
	8	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	261,44	
РДРб 86-60АтV	1	КП-6	1	140,78	140,78	3-5-К16
	2	С-24	2	6,89	13,78	3-6-К20
	3	С-22	1	5,86	5,86	3-6-К19
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-5	2	11,72	23,44	3-6-К34
	6	МН-5	2	27,46	54,92	3-6-К30
	7	ф25АтV L=8260	4	31,71	126,87	Б.4
	8	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	374,65	

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДРб 86-60АтV-ф	1	КП-7	1	153,16	153	3-5-К16
	2	С-24	2	6,89	13	3-6-К20
	3	С-22	1	5,86	5,86	3-6-К19
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-5	2	11,72	23,44	3-6-К34
	6	МН-5	2	27,46	54,92	3-6-К30
	7	ф28АтV L=8268	4	39,90	159,60	Б.4
	8	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
	10	МН-29	2	9,26	18,52	3-6-К39
	11	МН-38	2	5,60	11,20	3-6-К48
				Итого:	459,46	

Напрягаемая арматура класса АтV по ГОСТ 10884-81.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Зх. 38848 Л.А

1.020-1/87.3-5-К2

Лист 3



Вид А



Вид Б



Расположение напрягаемой арматуры



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м3	Расход стали, кг
РДРБ.56-50АтV	3,6	В30	1,13	129,6
РДРБ.56-70АтV				142,3
РДРБ.56-90АтV				173,9
РДРБ.56-110АтV				283,4
РДРБ.56-145АтV				250,8
РДРБ.56-180АтV		В40		288,8

I (М1:10)



Вид В (М1:10)



Вх. Зм.1-72 л.22

1.020-1/87.3-5-53

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	

Н.контр.	Бочарова		
Рук.сект.	Резных		
ГИП	Кудрякова		
Вед.инж.	Бочарова		
Провер.	Романова		
Нормокон.	Богова		

Ригель РДРБ.56-

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЦНИИПромзданий









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 31848 л.23

1.020-1/87. 3-5-53

Лист 2

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДРБ.56-50Ат-V	1	КП-8	1	44,32	44,32	3-5-К17
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-6	2	7,43	14,86	3-6-К33
	5	МН-6	2	15,62	31,24	3-6-К38
	6	ф16Ат V L=5260	3	8,30	24,90	Б.4.
	7	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	129,56	
РДРБ.56-70Ат-V	1	КП-8	1	44,32	44,32	3-5-К17
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-6	2	7,43	14,86	3-6-К33
	5	МН-7	2	18,66	37,32	3-6-К30
	6	ф18Ат V L=5260	3	10,51	31,53	Б.4.
	7	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	142,27	

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДРБ.56-90Ат-V	1	КП-9	1	55,49	55,49	3-5-К17
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-1	2	8,93	17,86	3-6-К33
	5	МН-8	2	19,67	39,34	3-6-К38
	6	Ф22Ат V L=5260	3	15,78	47,09	Б.4.
	7	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	173,99	
РДРБ.56-110Ат-V	1	КП-10	1	84,84	84,84	3-5-К18
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-35	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-1	2	8,93	17,86	3-6-К33
	5	МН-8	2	19,67	39,34	3-6-К38
	6	Ф22А IV L=5260	3	15,78	47,09	Б.4.
	7	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	203,37	

Напрягаемая арматура класса Ат-V по ГОСТ 10884-81

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.24

1.020-1/87. 3-5-К3

Лист 3

Марка ригеля	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РД.Р6.56-145АтV	1	КП-Н	1	98,62	98,62	3-5-К18
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-2	2	10,59	21,18	3-6-К33
	5	МН-9	2	27,98	55,96	3-6-К30
	6	ф25 АтV L=5260	3	20,20	60,60	6.4
	7	СГ-7	4	0,48	1,68	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,40	3-6-К41
				Итого:	250,80	
РД.Р6.56-180АтV	1	КП-12	1	118,70	118,70	3-5-К18
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-3	2	11,85	23,70	3-6-К33
	5	МН-9	2	27,98	55,96	3-6-К30
	6	ф28АтV L=5260	3	25,41	76,22	6.4
	7	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	8	СГ-1	8	0,30	2,48	3-6-К41
				Итого:	288,82	

Напрягаемая арматура класса АтV по ГОСТ 10884-81.

Вх. 32848 л. 25

1.020-1/87. 3-5-К3

Лист 4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Вид А



Вид Б





Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг	Рис.
РДР 6.56 – 4ДАтV	3.3	В30	1.3	1345	1
РДР 6.56 – 6ВАтV				1764	2
РДР 6.56 – 8ДАтV				2056	
РДР 6.56 – 12ВАтV		В40		2710	

Расположение напрягаемой арматуры

Рис 1



Рис 2



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Эх. 32848 1.26

1.020-1/87. 3-5-К4

Н. контр.	Бочарова	
Рук. сект.	Кавыш	
ГИП	Колечкова	
Вед. инж.	Бочарова	
Провер.	Ермакова	
Нормоконтр.	Клова	

Ригель РДР 6.56-

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ









Схема расположения нижних ветвей в полке ригеля



Вх. 32848 л.27

1.820-1/87.3-5-К4

Лист 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РДР 6.56-40АтV	1	КП-13	1	45,54	45,54	3-5-К19
	2	С-27	2	2,95	5,90	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-4	2	10,44	20,88	3-6-К34
	6	МН-10	2	15,82	31,64	3-6-К38
	7	ф18АтV L=5268	2	10,51	21,02	5.4.
	8	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	9	СГ-1	8	0,3	2,40	3-6-К41
				Итого	134,51	
РДР6.56-60АтV	1	КП-14	1	61,76	61,76	3-5-К19
	2	С-27	2	2,95	5,90	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-4	2	10,44	20,88	3-6-К34
	6	МН-11	2	26,67	53,34	3-6-К30
	7	ф16АтV L=5268	3	8,30	24,90	5.4.
	8	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	9	СГ-1	8	0,3	2,40	3-6-К41
				Итого:	176,41	

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РДР6.56-75АтV	1	КП	1	79,87	79,87	3-5-К19
	2	С-27	2	4,57	9,14	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-4	2	10,44	20,88	3-6-К34
	6	МН-11	2	26,67	53,34	3-6-К30
	7	ф18АтV L=5268	3	10,51	31,53	5.4.
	8	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	9	СГ-2	8	0,46	3,68	3-6-К41
				Итого:	205,57	
РДР6.56-100АтV	1	КП-15	1	79,87	79,87	3-5-К19
	2	С-28	2	4,57	9,14	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-5	2	11,72	23,44	3-6-К34
	6	МН-12	2	27,46	54,92	3-6-К30
	7	ф22АтV L=5260	3	15,78	47,09	5.4.
	8	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	226,95	

Напрягаемая арматура класса АтV по ГОСТ 10884-81

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Вх 32848 л.28

1.020-1/87. 3-5-К4

Лист 3



Вид А



Вид Б



I (М1:10)



Вид Г (М1:10)



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг
РАР 6.56 – 45 Ат V	2,6	В30	1,05	142,5
РАР 6.56 – 60 Ат V				183,4
РАР 6.56 – 100 Ат V		В40		208,5

Расположение напрягаемой арматуры



Вх. 32848 л. 23

1.020-1/87.3-5-55

Н. контр.	Бочарова		
Рук. сект.	Кузьмы		
ГИП	Воленкова		
Ст. инж.	Бочарова		
Констр.	Ермакова		
Испол.	Катова		

Ригель РАР 6.56 –

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №









Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Вх. 32848 л. 30

1.021-1/87 3-5-55

Альт

2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	поз	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РДР6.56-45АтV	1	КП-16	1	58.71	58.71	3-5-К20
	2	С-30	2	2,46	4,92	3-6-К25
	3	С-29	1	2,88	2.88	3-6-К24
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-7	2	8,52	17,04	3-6-К35
	6	МН-13	2	14,22	28,44	3-6-К31
	7	ф 16АтV L=5260	3	8,30	24,90	Б.4.
	8	СГ-9	4	0,33	1,32	3-6-К42
	9	СГ-4	8	0,27	2,16	3-6-К41
				Итого:	142,53	
РДР6.56-60АтV	1	КП-17	1	77.73	77.73	3-5-К20
	2	С-31	2	3,88	7.76	3-6-К25
	3	С-29	1	2,88	2,88	3-6-К24
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-8	2	10.18	20,36	3-6-К35
	6	МН-14	2	18.12	36,24	3-6-К31
	7	ф 18АтV L=5260	3	10,52	31,56	Б.4
	8	СГ-9	4	0,33	1,32	3-6-К42
	9	СГ-5	8	0.42	3,36	3-6-К41
				Итого:	183,37	

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РДР6.56-100АтV	1	КП-17	1	77.73	77.73	3-5-К20
	2	С-31	2	3.88	7.76	3-6-К25
	3	С-29	1	2.88	2,88	3-6-К24
	4	С-36	4	0.54	2.16	3-6-К29
	5	СМН-9	2	11,44	22,88	3-6-К35
	6	МН-15	2	20,96	41,92	3-6-К31
	7	ф29АтV L=5260	3	15,70	47,09	Б.4.
	8	СГ-9	4	0,33	1,32	3-6-К42
	9	СГ-6	8	0,60	4,80	3-6-К41
				Итого:	208,55	

Напрягаемая арматура класса АтV по ГОСТ 10884-81.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.31

1.020-1/87.3-5-К5

Лист 3



Вид А



Вид Б





Вид Г (М1:12)



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг
РДР6.56-70АтV-т	3,6	В30	1,43	150,1
РДР6.56-90АтV-т				185,9
РДР6.56-110АтV-т				201,7
РДР6.56-145АтV-т				255,5
РДР6.56-165АтV-т		В40		293,5

Расположение напрягаемой арматуры



Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Зх. 32848 л. 32

1020

Н.контр.	Бочарова			Ригель РДР6.56-...-Т	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Рук.сект.	Ковыш				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
ГИП	Боленкова				
Ст.инж.	Бочарова				
Провер.	Ермакова				
Нач.отд.	Котов				

II (М1:10)



1-1



2-2



3-3



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л. 33

1.020-1/87.3-5-ПБ

Лист 2

https://zavodjbi.com/

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РДРб.56-120АтV-т	1	КП-18	1	45,34	45,34	3-5-К21
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-6	2	7,43	14,86	3-6-К33
	5	МН-7	2	18,66	37,32	3-6-К31
	6	МН-28	4	1,38	5,52	3-6-К38
	7	ф18АтV L=5260	3	10,51	31,53	Б.4
	8	СГ-7	4	0,40	1,61	3-6-К42
	9	СГ-2	8	0,46	3,68	3-6-К41
				Итого	150,09	
РДРб.56-90АтV-т	1	КП-19	1	58,72	58,72	3-5-К21
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-1	2	8,93	17,86	3-6-К33
	5	МН-8	2	19,67	39,34	3-6-К30
	6	МН28	4	1,38	5,52	3-6-К38
	7	Ф22АтV L=5260	3	15,69	47,09	Б.4
	8	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	185,94	
РДРб.56-100АтV-т	1	КП-20	1	74,58	74,68	3-5-К22
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-1	2	8,93	17,86	3-6-К33
	6	МН-8	2	19,67	39,34	3-6-К30

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РДРб.56-110АтV-т (предварительное)	6	МН-28	4	1,38	5,52	3-6-К38
	7	ф22АтV L=6280	3	15,69	47,09	Б.4
	8	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого	201,69	
РДРб.56-145АтV-т	1	КП-21	1	95,02	95,02	3-5-К22
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-2	2	10,59	21,18	3-6-К33
	5	МН-9	2	27,98	55,96	3-6-К30
	6	МН-28	4	1,38	5,52	3-6-К38
	7	ф25АтV L=5260	3	20,20	60,60	Б.4
	8	СГ-7	4	0,41	1,60	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	255,48	
РДРб.56-130АтV-т	1	КП-22	1	114,92	114,92	3-5-К22
	2	С-25	1	8,08	8,08	3-6-К21
	3	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	4	СМН-3	2	11,85	23,70	3-6-К33
	5	МН-9	2	27,98	56,96	3-6-К30
	6	МН28	4	1,38	5,52	3-6-К38
	7	Ф28АтV L=5260	3	25,41	76,22	Б.4
	8	СГ-7	4	0,40	1,60	3-6-К42
	9	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	293,52	

Напрягаемая арматура класса A_t-V по ГОСТ 10884-81.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Вид А



Вид Б





Вид Г (М1:10)



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона м3	Расход стали, кг	Рис.
РДР 6.56-4АтV-т	3,3	В30	1,3	152,4	1
РДР 6.56-6САтV-т				178,9	2
РДР 6.56-7БАтV-т				210,9	
РДР 6.56-10ВАтV-т		В40		234,6	

Расположение напрягаемой арматуры

Рис.1



Рис.2



Вх. 32848 л.35

1.020-1/87.3-5-К7

Ригель РДР 6.56-...-Т

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Н.контр.	Бичурова	
Рук.сект.	Кобзиш	
ГИП	Валенкова	
Ст.инж.	Бучорова	
Провер.	Ермакова	
Исполн.	Попова	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№









Схема расположения нижних сеток в ковре ригеля



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л. 36

1.020-1/87 т. 3-5-57

Лист 2

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РПРб.55-48АтV-т	1	КП-23	1	56.68	56.68	3-5-К23
	2	С-27	2	2,95	5,90	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-4	2	10,44	20,88	3-6-К34
	6	МН-10	2	15,82	31,64	3-6-К38
	7	МН-28	4	1,38	5,56	3-6-К38
	8	ф18АтV L=5260	2	10,51	21,02	Б.4.
	9	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	10	СГ-2	8	0,46	3,68	3-6-К41
				Итого:	152,47	
РПРб.55-60АтV-т	1	КП-23	1	56,68	56,68	3-5-К23
	2	С-27	2	2,95	5,90	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-4	2	10,44	20,88	3-6-К34
	6	МН-11	2	26,67	53,34	3-6-К30
	7	МН-28	4	1,38	5,56	3-6-К38
	8	ф16АтV L=5260	3	8,30	24,90	Б.4.
	9	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	10	СГ-2	8	0,46	3,68	3-6-К41
				Итого:	178,07	

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РПРб.55-75АтV-т	1	КП-24	1	78,00	78,00	3-5-К23
	2	С-28	2	4,57	9,14	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-4	2	12,44	28,88	3-6-К34
	6	МН-11	2	26,67	53,34	3-6-К30
	7	МН-28	4	1,38	5,56	3-6-К38
	8	ф18АтV L=5260	3	10,51	31,53	Б.4.
	9	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	10	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	210,93	
РПРб.55-100АтV-т	1	КП-24	1	78,00	78,00	3-5-К23
	2	С-28	2	4,57	9,14	3-6-К23
	3	С-26	1	3,49	3,49	3-6-К22
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-5	2	11,72	23,44	3-6-К34
	6	МН-12	2	27,46	54,92	3-6-К30
	7	МН-28	4	1,38	5,56	3-6-К38
	8	ф22АтV L=5260	3	15,69	47,09	Б.4.
	9	СГ-8	4	0,37	1,48	3-6-К42
	10	СГ-3	8	0,67	5,36	3-6-К41
				Итого:	230,63	

Напрягаемая арматура класса АтV по ГОСТ 10884-81.

Взх. 32848 л.37

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Вид А



Вид Б





Вид Г (г. 10)



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг
РДРБ.56-45АтV-т	2,6	В30	1,05	145,8
РДРБ.56-60АтV-т				182,7
РДРБ.56-100АтV-т		В40		212,5

Расположение напрягаемой арматуры



Вх. 32848 л.38

				1.020-1/87.3-5-КВ		
Н.контр.	Бочарова					
Рук.сект.	Гвоздь			Ригель РДРБ.56-...-Т	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Волынкова				Р	1	3
Ст.инж.	Бочарова				ЦНИИПРОЗДАНИЙ		
Провер.	Ермакова						
Неправ.	Логова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №









Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.39

1.020-1/87.3-5-58

Лист 2

https://zavodjbi.com/

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РПР 6.5Б-45 Ат V-Т	1	КП-25	1	55,2	55,2	3-5-К24
	2	С-30	2	2,46	4,92	3-6-К25
	3	С-29	1	2,88	2,88	3-6-К24
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-7	2	8,52	17,04	3-6-К35
	6	МН-13	2	14,22	28,44	3-6-К31
	7	МН-28	4	1,39	5,56	3-6-К38
	8	ф16 Ат V L=5250	3	8,38	24,98	Б.4.
	9	СГ-9	4	0,33	1,32	3-6-К42
	10	СГ-5	8	0,42	3,36	3-5-К41
				Итого:	145,78	
РПР 6.5Б-60 Ат V-Т	1	КП-25	1	71,47	71,47	3-5-К24
	2	С-31	2	3,88	7,76	3-6-К25
	3	С-29	1	2,88	2,88	3-6-К24
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-8	2	10,18	20,36	3-6-К35
	6	МН-14	2	18,12	36,24	3-6-К31
	7	МН-28	4	1,39	5,56	3-6-К38
	8	ф18 Ат V L=5250	3	10,52	31,56	Б.4
	9	СГ-9	4	0,33	1,32	3-6-К42
	10	СГ-5	8	0,42	3,36	3-6-К41
				Итого:	182,65	

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
РПР 6.5Б-100 Ат V-Т	1	КП-27	1	76,08	76,08	3-5-К24
	2	С-31	2	3,88	7,76	3-6-К25
	3	С-29	1	2,88	2,88	3-6-К24
	4	С-36	4	0,54	2,16	3-6-К29
	5	СМН-9	2	11,44	22,88	3-6-К35
	6	МН-15	2	20,96	41,92	3-6-К31
	7	МН-28	4	1,38	5,56	3-6-К38
	8	ф22 Ат V L=5260	3	15,69	47,03	Б.4.
	9	СГ-9	4	0,33	1,32	3-6-К42
	10	СГ-6	8	0,60	4,80	3-6-К41
				Итого:	212,45	

Напрягаемая арматура класса Ат V по ГОСТ 10884-81.

Вх. 32848 л.40

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м3	Расход стали, кг
РДР6.26-59	6,7	В22,5	2,7	55,6
РДР6.26-110				67,9

Марки ригеля	Поз.	Марка арматурных изд. шт	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДР6.26-59	1	КР-28	1	25,46	25,46	3-5-К25
	2	С-32	1	3,83	3,83	3-6-К26
	3	МН-18	2	12,59	25,18	3-6-К30
	4	СГ-1	4	0,38	1,20	3-6-К41
				Итого:	55,67	
РДР6.26-110	1	КП-29	1	34,22	34,22	3-5-К25
	2	С-32	1	3,83	3,83	3-6-К26
	3	МН-17	2	14,8	28,0	3-6-К30
	4	СГ-2	4	0,46	1,84	3-6-К41
				Итого:	67,89	



Вид Б



Вид А



1-1



I (М1:10)



2-2



Вх. 32848 л. 41

Н.контр.	Бочарова		
Гл.спец.	Красных		
ГИП	Валенкова		
Гл.инж.пс.	Бочарова		
Проверр.	Гетманова		
Исполн.	Бобрик		

1.020-1/87. 3-5-К9

Ригель РДР6.26-

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход арматуры, кг
РДР 6.26-60	15	В22.5	6.6	60.2

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДР 6-26-60	1	КП-30	1	27.50	27.50	3-5-К26
	2	С-33	1	4.71	4.71	3-6-К27
	3	МН-18	2	13.42	25.84	3-6-К38
	4	СГ-1	4	2.38	1.20	3-6-К41
				Итого	62.25	

Вид Б





Вид А



1-1



2-2



I (М1:10)



Вх. 32848 л. 42

			1.020-1/87. 3-5-К10	
Н. контр.	Бочарова			
Рук. гр.				
ГИП	Волкова		Ригель РДР 6.26-60	Стадия / Лист / Листов: Р / / 1
Гл. инж.	Бочарова			
Провер.	Ермакова			ЦНИИПромзданий
Исполн.	Кагова			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона м³	Расход стали, кг
РАР 6.26-60	1,2	В 22,5	0,5	58,4









Марка ригеля	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РАР 6.26-60	1	КП-31	1	32,95	32,95	3-5-К27
	2	С-35	1	6,21	6,21	3-6-К28
	3	МН-20	2	8,76	17,52	3-6-К32
	4	СГ-5	4	0,42	1,68	3-6-К41
				Итого:	58,36	





Н. контр.	Бенярова		1.020-1/87. 3-5-К11
Рук. сект.	Корыш		
ГИП	Воеринкова		Ригель РАР 6.26-60
Ст. инж.	Бочарова		
Пров.	Ермакова		
Исполн.	Корова		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона м³	Расход стали, кг
РДРб.26-118-т	17	В22,5	6,7	686
РДРб.26-132-т				842



Вид Б

Вид А



I (М1:10)



1-1



2-2



Марка ригеля	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РДРб.26-110-Т	1	КП-32	1	32,15	32,15	3-5-К28
	2	С-32	1	3,83	3,83	3-6-К26
	3	МН-17	2	14,0	28,0	3-6-К30
	4	МН-28	2	1,38	2,76	3-6-К38
	5	СГ-2	4	0,46	1,84	3-6-К41
				Итого	68,58	
РДРб.26-132-Т	1	КП-33	1	45,79	45,79	3-5-К28
	2	С-32	1	3,83	3,83	3-6-К26
	3	МН-17	2	14,0	28,0	3-6-К30
	4	МН-28	2	1,38	2,76	3-6-К38
	5	СГ-2	4	0,46	1,84	3-6-К41
				Итого:	82,22	

Вх. 32848 д. 44

1.020-1/87. 3-5-К12

Н.контр.	Кочарова		
Рук.сект.	Косых		
ГИП	Воленкова		
Гл.инж.	Бочарова		
Пров.	Ермакова		
Исполн.	Котова		

Ригель РДРб.26-...-Т

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПромзданий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Вид А



Вид Б



1-1



I (М1:10)



2-2



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг
РДРб.26-60-Т	1,5	В22,5	0,6	69,8
РДРб.26-100-Т				77,9

Марка ригеля	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1шт.	Всего	
РДРб.26-60-Т	1	КП-34	1	27,64	27,64	3-5-К29
	2	С-33	1	4,71	4,71	3-6-К27
	3	МН-18	2	13,42	26,84	3-6-К30
	4	МН-2.8	2	1,38	2,76	3-6-К38
	5	СГ-2	4	0,46	1,84	3-6-К41
				Итого:	63,79	
РДРб.26-100-Т	1	КП-35	1	36,00	36,08	3-5-К29
	2	С-34	1	7,31	7,31	3-6-К27
	3	МН-19	2	14,55	29,10	3-6-К30
	4	МН-28	2	1,38	2,76	3-6-К38
	5	СГ-3	4	0,67	2,68	3-6-К41
				Итого:	77,85	

Вх. 32848 л.45

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	

Нач.отд.	Бочарова		1.020-1/87.3-5-К13
Рук.сект.	Кобзы		
ГИП	Хиленков		Ригель РДРб.26-...-Т
Ст.инж.	Бочарова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Пров.др.	Грекова		ЦНИИпромзданий
Н.контр.	Гогова		





Вид А



1-1



I (М1:10)



2-2



Марка	Масса, т	Класс бетона	Объем бетона, м³	Расход стали, кг
РАР 6.26-60-Т	42	В22,5	0,5	68,2
РАР 6.26-100-Т				74,0

Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
РАР6.26-60-Т	1	КП-36	1	32,04	32,04	3-5-К30
	2	С-35	1	6,21	6,21	3-6-К28
	3	МН-20	2	8,76	17,52	3-6-К32
	4	МН-28	2	1,38	2,76	3-6-К38
	5	СГ-5	4	0,42	1,68	3-6-К41
				Итого:	60,21	
РАР6.26-100-Т	1	КП-37	1	41,26	41,26	3-5-К31
	2	С-35	1	6,21	6,21	3-6-К28
	3	МН-21	2	10,70	21,40	3-6-К32
	4	МН-28	2	1,38	2,76	3-6-К38
	5	СГ-6	4	0,60	2,40	3-6-К41
				Итого:	74,03	

Вх. 32848 л. 46

Н. контр.	Бочарова		1.020-1/87.3-5-К14
Рук. сект.	Кобзы		
ГИП	Болвинкова		Ригель РАР6.26- -Т
Ст. инж.	Бочарова		Р / Лист / Листов 1
Провер.	Ермакова		ЦНИИПромзданий
Наполн.	Богова		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №









Связать на монтаже вязальной проволокой со стержнями сетки поз.2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.47

Инженер	Бочарова		1.020-1/87. 3-5-К15	
Рук. сект	Кодыш			
ГИП	Ильенкова		Пространственный каркас КП-1...КП-4	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Ст. инж.	Бочарова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Пров.	Ермакова			
Нач.отд	Богова			

Марка пространственного каркаса	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.820-1/87
				1 шт.	всего	
КП-1	1	СКР-1	2	47,14	94,28	3-6-К1
	2	С-1	2	5,77	11,54	3-6-К10
	3	МН-26	12	1,27	15,24	3-6-К37
	4	ф8AIII, L=240	40	0,095	3,79	Б.4
	5	ф8AIII, L=280	4	0,11	0,44	Б.4
	6	СГ-19	4	0,17	0,68	3-6-К44
				Итого	125,97	
КП-2	1	СКР-2	2	71,87	143,74	3-6-К1
	2	С-1	2	5,77	11,54	3-6-К10
	3	МН-26	12	1,27	15,24	3-6-К37
	4	ф8AIII, L=248	40	0,095	3,79	Б.4
	5	ф8AIII, L=288	4	0,11	0,44	Б.4
	6	СГ-19	4	0,17	0,68	3-6-К44
				Итого	175,43	

Марка пространственного каркаса	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.820-1/87
				1 шт.	всего	
КП-3	1	СКР-3	2	91,99	183,98	3-6-К1
	2	С-2	2	7,77	15,54	3-6-К10
	3	МН-26	12	1,27	15,24	3-6-К37
	4	ф8AIII, L=240	40	0,095	3,79	Б.4
	5	ф8AIII, L=288	4	0,11	0,44	Б.4
	6	СГ-19	4	0,17	0,68	3-6-К44
				Итого	219,87	
КП-4	1	СКР-4	2	133,41	266,82	3-6-К1
	2	С-2	2	7,77	15,54	3-6-К10
	3	МН-26	12	1,27	15,24	3-6-К37
	4	ф8AIII, L=248	48	0,095	3,79	Б.4
	5	ф8AIII, L=280	4	0,11	0,44	Б.4
	6	СГ-19	4	0,17	0,68	3-6-К44
				Итого:	302,51	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Вх. 32848 л. 48

1.820-1/87. 3-5-К15

Лист 2











Связать на монтаже вязальной проволокой 20 стержнями сетки поз.2

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Марка пространственного каркаса	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-5	1	КР-5	2	42,79	85,58	3-6-К4
	2	С-3	1	6,34	6,34	3-6-К11
	3	МН-26	6	1,27	7,62	3-6-К37
	4	ф10 AIII L=248	12	0,15	1,78	Б.4.
	5	ф8 AIII L=288	4	2,11	8,44	Б.4.
	6	СГ-13	4	2,17	8,68	3-6-К44
	7	СГ-15	28	0,32	8,96	3-6-К43
				Итого:	111,48	
КП-6	1	КР-6	2	56,35	112,70	3-6-К4
	2	С-4	1	8,60	8,60	3-6-К11
	3	МН-26	6	1,27	7,62	3-6-К37
	4	ф10 AIII L=248	12	0,15	1,78	Б.4.
	5	ф8 AIII L=288	4	2,11	8,44	Б.4.
	6	СГ-13	4	2,17	8,68	3-6-К44
	7	СГ-15	28	0,32	8,96	3-6-К43
				Итого:	140,78	
КП-7	1	КР-7	2	67,54	135,08	3-6-К5
	2	С-4	1	8,68	8,60	3-6-К11
	3	МН-26	6	1,27	7,62	3-6-К37
	4	ф10 AIII L=248	12	0,15	1,78	Б.4.
	5	ф8 AIII L=288	4	2,11	8,44	Б.4.
	6	СГ-13	4	2,17	8,68	3-6-К44
	7	СГ-15	28	0,32	8,96	3-6-К43
				Итого	163,16	

Н.контр.	Бочарова	
Рук.арх.т.	Бобыш	
ГИП	Белянкова	
Ст.инж.с.	Бочарова	
Пров.	Германова	
Наполн.	Котова	

1.020-1/87 3-5-К16

Пространственный каркас КП-5... КП-7

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПромзданий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.43



1-1



2-2



3-3 (повернуто)



Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Марка пространственного каркаса	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-8	1	КР-8	2	12,15	24,30	3-6-К7
	2	С-5	2	3,58	7,16	3-6-К12
	3	МН-26	8	1,27	10,16	3-6-К37
	4	ФВАIII L=240	25	0,095	2,37	Б.4.
	5	ФВАIII L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
				Итого:	44,32	
КП-9	1	КР-9	2	16,50	33,0	3-6-К7
	2	С-6	2	4,82	9,64	3-6-К12
	3	МН-26	8	1,27	10,16	3-6-К37
	4	ФВАIII L=240	25	0,095	2,37	Б.4.
	5	ФВАIII L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
				Итого:	55,48	

Н.контр.	Бочарова	
Рук.сект.	Ковыш	
ГИП	Власенкова	
Ст.инж.конс.	Бочарова	
Провер.	Ермакова	
Нормок.	Котова	

1.020-1/87. 3-5-К17

Предварительно напряженный каркас КП-8; КП-9

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦИТП Госстроя СССР

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л. 50



1-1



Сетки поз. 2 связать между собой и привязать к стержням каркаса поз. 1





Марка ригеля	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа
				1 шт.	Всего	
КП-10	1	2БР-5	2	31,17	62,34	3-6-К6
	2	С-6	3	4,82	9,64	3-6-К12
	3	МН-26	8	1,27	10,16	3-6-К37
	4	ф8А III L=248	25	0,095	2,37	Б.4.
	5	ф8А III L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
				Итого:	84,84	
КП-11	1	2БР-6	2	38,16	76,32	3-6-К6
	2	С-6	2	4,82	9,64	3-6-К12
	3	МН-26	8	1,27	10,16	3-6-К37
	4	ф8А III L=248	25	0,095	2,37	Б.4.
	5	ф8А III L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
				Итого:	98,82	
КП-12	1	2БР-7	2	48,11	96,22	3-6-К6
	2	С-6	2	4,82	9,64	3-6-К12
	3	МН-26	8	1,27	10,16	3-6-К37
	4	ф8А III L=248	25	0,095	2,37	Б.4.
	5	ф8А III L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
				Итого:	118,7	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Бочарова		1.020-1/87. 3-5-К18
Рук. сект.	Кобзы		
ГИП	Беленький		
Пр. инж.	Бочарова		Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Пров.	Ермакова		Пространственный каркас КП-10...КП-12
Нач. сект.	Рогова		ЦНИИПРОТЗДАНИЙ

Вх. 32848 л. 51



1-1



2-2



3-3 (повернуто)



Связать на монтаже вязальной проволокой 60 стержни сетки поз.2

Ось симметрии каркаса

Вх. 32848 л. 52

				1.020-1/87.3-5-К19
Н.контр.	Бруарова			
Рук.сект.	Кобзы			Предварительный каркас КП-13...КП-15
ГИП	Власенкова			
Вт.инж.	Бочарова			
Провер.	Ермакова			
Неполан.	Кагдеи			

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПромзданий

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЗАВОД ЖБИ

Марка пространственного каркаса	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-13	1	КР-9	2	16,50	33,0	3-6-К7
	2	С-8	1	3,94	3,94	3-6-К13
	3	МН-28	4	1,27	5,08	3-6-К37
	4	ф8АIII L=248	7	0,295	2,07	Б.4.
	5	ф8АIII L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
	6	СГ-13	18	0,14	2,52	3-6-К43
				Итого:	45,54	
КП-14	1	КР-13	2	23,19	46,38	3-6-К7
	2	С-9	1	5,34	5,34	3-6-К13
	3	МН-26	4	1,27	5,08	3-6-К37
	4	ф8АIII L=240	7	0,295	0,67	Б.4.
	5	ф8АIII L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
	6	СГ-14	18	0,22	3,96	3-6-К43
				Итого:	61,76	

Марка пространственного каркаса	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-15	1	КР-14	2	31,16	62,32	3-6-К7
	2	С-9	1	5,34	5,34	3-6-К13
	3	МН-26	4	1,27	5,08	3-6-К37
	4	ф10АIII L=240	7	0,15	1,04	Б.4.
	5	ф8АIII L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
	6	СГ-15	18	0,32	5,76	3-6-К43
				Итого:	79,87	

Арматура классов АIII по ГОСТ 5781-82.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№









Марка пространственного каркаса	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
БП-16	1	КР-13	2	23,19	46,38	3-6-К7
	2	С-11	1	3,43	3,43	3-6-К14
	3	МН-27	4	1,17	4,68	3-6-К37
	4	ФЗАIII L=138	7	0,075	0,53	Б4.
	5	ФЗАIII L=238	3	0,091	0,27	Б4.
	6	СГ-17	18	0,19	3,42	3-6-К43
				Итого:	58,71	
БП-17	1	КР-14	2	31,16	62,32	3-6-К7
	2	С-12	1	4,60	4,60	3-6-К14
	3	МН-27	4	1,17	4,68	3-6-К37
	4	ФЗАIII L=188	7	0,12	0,82	Б4.
	5	ФЗАIII L=238	3	0,091	0,27	Б4.
	6	СГ-18	18	0,28	5,04	3-6-К43
				Итого:	77,73	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Вх. 32848 л. 54

Н. контр.	Бочарова		1.020-1/87. 3-5-К20
Рук. сект.	Кодыш		
ГИП	Валенкова		Пространственный каркас БП-16; БП-17
Ст. инж.	Бочарова		Стадия Р; Лист; Листов
Провер.	Ермакова		ЦНИИЭПсельстроя
Неавлк.	Котова		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№





Марка пространственного каркаса	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-18	1	КР-9	2	16,51	33,00	3-6-К7
	2	С-6	2	4,82	9,64	3-6-К12
	3	ф8А III L=248	25	0,095	2,37	Б.4.
	4	ф8А III L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
				Итого:	45,34	
КП-19	1	КР-К9	2	23,19	46,38	3-6-К7
	2	С-6	2	4,82	9,64	3-6-К12
	3	ф8А III L=248	25	0,095	2,37	Б.4.
	4	ф8А III L=280	3	0,11	0,33	Б.4.
				Итого:	58,72	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Вх. 32848 л. 55

				1.020-1/87. 3-5-К21
Н. контр.	Бочарова			
Рук. арх.	Беззубцев			Пространственный каркас КП-18; КП-19
ГИП	Власенко			Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Разраб.	Бочарова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Провер.	Гриценко			
Исполн.	Лебедева			





Марка конструкции	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-20	1	СКР-5	2	31.17	62.34	3-6-К6
	2	С-6	2	4.82	9.64	3-6-К12
	3	ф 8 АIII L=248	25	0.095	2.37	Б.4.
	4	ф 8 АIII L=280	3	0.11	0.33	Б.4.
				Итого:	74.68	
КП-21	1	СКР-6	2	36.16	76.32	3-6-К6
	2	С-7	2	8.00	16.00	3-6-К12
	3	ф 8 АIII L=248	25	0.095	2.37	Б.4.
	4	ф 8 АIII L=280	3	0.11	0.33	Б.4.
				Итого:	95.02	
КП-22	1	СКР-7	2	48.11	96.23	3-6-К6
	2	С-7	2	8.00	16.00	3-6-К12
	3	ф 8 АIII L=248	25	0.095	2.37	Б.4.
	4	ф 8 АIII L=280	3	0.11	0.33	Б.4.
				Итого:	114.92	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Вх. 32848 л. 56

Н. контр.	Бочарова		
Рук. сект.	Кодзы		
ГИП	Аленкова		
Ст. инж.	Бочарова		
Разраб.	Еремкова		
Исполн.	Котова		

1.020-1/87.3-5-К22

Пространственный каркас КП-20...КП-22

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИпромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №







Марка пространственного каркаса	Поз.	Эскиз арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-23	1	У0-13	2	23,19	46,38	3-6-К7
	2	С-9	1	5,34	5,34	3-6-К13
	3	ф8АIII L=240	7	0,095	0,67	Б.Ч.
	4	ф8АIII L=280	3	0,11	0,33	Б.Ч
	5	СГ-14	18	0,22	3,96	3-6-К43
				Итого:	56,69	
КП-24	1	КР-14	2	31,16	62,32	3-6-К7
	2	С-10	1	8,17	8,17	3-6-К13
	3	ф10АIII L=240	7	0,095	0,67	Б.Ч.
	4	ф8АIII L=280	3	0,11	0,33	Б.Ч
	5	СГ-15	18	0,32	5,76	3-6-К43
				Итого:	78,00	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Вх. 32848 л. 57

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	
Н.контр.	Бухарская		1.020-1/87.3-5-К23
Рук.сект.	Кобзев		
ГИП	Сарычев		Пространственный каркас КП-23; КП-24
Ст.инж.	Бухарская		Стадия Р; Лист 1; Листов 3
Архитектор	Бухарская		ЦНИИПРОСЗДАНИЙ
Инженер	Кобзев		





Марка предвари-тельного каркаса	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-25	1	КР-13	2	23,19	46,38	3-6-К7
	2	С-12	1	4,60	4,60	3-6-К14
	3	ф8АIII L=190	7	0,075	0,53	6.4.
	4	ф8АIII L=230	3	0,09	0,27	6.4
	5	СГ-17	18	0,19	3,42	3-6-К43
				Итого:	55,2	
КП-26	1	КР-14	2	31,16	62,32	3-6-К7
	2	С-12	1	4,60	4,60	3-6-К14
	3	ф10АIII L=190	7	0,12	0,84	6.4.
	4	ф8АIII L=230	3	0,09	0,27	6.4
	5	СГ-17	18	0,19	3,42	3-6-К43
				Итого:	71,47	
КП-27	1	КР-14	2	31,16	62,32	3-6-К7
	2	С-13	1	7,61	7,61	3-6-К14
	3	ф10АIII L=190	7	0,12	0,84	6.4.
	4	ф8АIII L=230	3	0,09	0,27	6.4.
	5	СГ-18	18	0,28	5,04	3-6-К43
				Итого:	76,08	

Вх. 32.848 л.58

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	

Нконтр.	Бочарова		1.020-1/87.
Гл.спец.	Кобыш		
ГИП	Галеккова		Пространственный каркас КП-25...-КП-27.
Ст.инж.	Бочарова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Констр.	Ермакова		ЦНИИПромзданий
Испол.	Катова		



1-1



Сетки поз 2 связать между собой и привязать к стержням каркаса поз 1

2-2



Связать по монтажу вязальной проволокой со стержнями сетки поз. 2

3-3



Марка пространственного каркаса	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-28	1	КР-15	2	7,72	15,44	3-6-К9
	2	С-14	2	1,69	3,38	3-6-К15
	3	МН-26	4	1,27	5,08	3-6-К37
	4	Ф8АIII L=240	13	0,095	1,23	Б.4
	5	Ф8АII L=288	3	0,11	0,33	Б.4
				Итого:	25,46	
КП-29	1	КР-16	2	11,15	22,30	3-6-К9
	2	С-15	2	2,29	4,58	3-6-К15
	3	МН-25	4	1,27	5,08	3-6-К37
	4	Ф10АIII L=240	13	0,148	1,93	Б.4
	5	Ф8АII L=280	3	0,11	0,33	Б.4
				Итого:	34,22	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Вх. 32848 л. 59

Н.контр.	Бочарова		1.020-1/87. 3-5-К25
Рук.сект.	Кобыш		
ГИП	Ефименкова		Пространственный каркасы КП-28; КП-29
Ст.инж.	Кочорова		Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Пров.	Ермакова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Н.отд.	Богова		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





Марка изделия	поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
КП-30	1	КР-17	2	10.21	28.42	3-6-К9
	2	С-17	1	2.53	2.53	3-6-К15
	3	МН-26	2	1.27	2.54	3-6-К37
	4	ф 8 AIII L=240	3	0.095	0.28	Б.4.
	5	ф 8 AIII L=280	3	0.11	0.33	Б.4.
	6	Ст 13	18	0.14	1.41	3-6-К43
				Итого:	27.50	

Арматура класс A-III по ГОСТ 5781-82







Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вх. 32848 л.60

				1.020-1/87.3-5-К26			
Н.контр.	Бочарова						
Рук.сект.	Кобыш			Пространственный каркас КП-30	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Куленкова				Р		1
Гл.инж.	Бакурова				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		
Провер.	Ермакова						
Исполн.	Богова						





Марка изделия	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	всего	
КП-31	1	КР-18	2	12,95	25,90	3-6-К9
	2	Г-19	1	2,18	2,18	3-6-К11
	3	РН-27	2	1,17	2,34	3-6-К31
	4	ф18АIII L=131	3	0,12	0,36	Б4.
	5	ф8АI L=231	3	0,09	0,27	Б4.
	6	СГ-17	18	0,19	1,90	3-6-К43
				Итого:	32,95	



Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Зс х.32848 л. 61

Н.контр.	Бочарова		1.020-1/87. 3-5-К27		
Рук.сект	Бобыш				
ГИП	Зеленкова		Пространственный каркас КП-31	Стадия	Лист	Листов
Ст.инж.	Бочарова			Р		1
Пров.	Ермакова			ЦНИИПРОЗДАНИЙ		
Исполн.	Котова					





Марка пространственного каркаса	Поз.	Марка арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.020-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-32	1	КР-18	2	11.15	22.30	3-5-К9
	2	С-16	2	3.80	7.60	3-6-К15
	3	ф 10 AIII L=248	13	0.15	1.92	Б4.
	4	ф 8 AIII L=288	3	0.14	0.39	Б4.
				Итого	32.15	
КП-33	1	КР-19	2	17.97	35.94	3-5-К9
	2	С-16	2	3.80	7.60	3-6-К15
	3	ф 10 AIII L=248	13	0.15	1.92	Б4.
	4	ф 8 AIII L=280	3	0.11	0.33	Б4.
				Итого:	45.79	

Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82.

Вх. 32848 л. 62

				1.020-1/87. 3-5-К28	
Н. контр.	Бочарова				
Рук. сект.	Кобыш			Пространственный каркас КП-32; КП-33	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
ГИП	Алексеева				
Гл. инж.	Бочарова				ЦНИИПромзданий
Провер.	Ермакова				
Исполн.	Котова				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/



1-1

2-2





Марка изделия	Поз.	Марки арматурных изделий	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа
				1 шт.	Всего	1.820-1/87
КП-34	1	КР-17	2	10,21	20,42	3-6-К9
	2	С-18	1	4,24	4,24	3-6-К16
	3	ф 8А III L=248	3	0,15	0,45	Б4
	4	ф 8А III L=288	3	0,11	0,33	Б4
	5	СГ14	18	0,22	3,20	3-6-К43
				Итого:	27,64	
КП-35	1	КР-28	2	13,89	27,78	3-6-К9
	2	С-18	1	4,24	4,24	3-6-К16
	3	ф 8А III L=248	3	0,15	0,45	Б4
	4	ф 8А III L=288	3	0,11	0,33	Б4
	5	СГ15	18	0,22	3,20	3-6-К43
				Итого:	36,00	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Вх. 32848 л. 63

Н. контр.	Бочарова		
Рук. сект.	Кобзы		
ГИП	Алексеева		
Ст. инж.	Бочарова		
Провер.	Ермакова		
Исполн.	Котова		

1.020-1/87. 3-5-К29

Пространственный каркас КП-34; КП-35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка изделия	Поз.	Эскиз арматурного изделия	Кол.	Масса, кг		Обозначение документа 1.821-1/87
				1 шт.	Всего	
КП-36	1	КР-18	2	12,95	25,91	3-6-59
	2	С-28	1	3,61	3,61	3-6-517
	3	ф 10 AIII L = 1310	3	0,12	0,35	Б4
	4	ф 8 AIII L = 2310	3	0,09	0,27	Б4
	5	СГ 17	18	0,19	1,98	3-6-543
				Итого:	32,04	
КП-37	1	КР-21	2	17,11	34,22	3-6-59
	2	С-28	1	3,61	3,61	3-6-517
	3	ф 10 AIII L = 1310	3	0,12	0,35	Б4
	4	ф 8 AIII L = 2310	3	0,09	0,27	Б4
	5	СГ 18	10	0,28	2,89	3-6-543
				Итого:	41,35	





Арматура класса A-III по ГОСТ 5781-82

Вх. 32848 л.64

1.020-1/87. 3-5-630

Н. контр.	Бочарова		
Рук. сект.	Гобыш		
ГИП	Бокарева		
Гл. инж.	Обнорский		
Провер.	Ермакова		
Исполн.	Катосов		

Пространственный каркас КП-36; КП-37

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка ригеля	Изделия арматурные Арматура класса							Изделия арматурные Арматура класса																				Всего
	AT-V ГОСТ 10884-81							AT-V ГОСТ 10884-81					AIII ГОСТ 5781-82												AIII ГОСТ 5781-82		
	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф16	ф18	ф28	ф28	Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф5	Итого	
РДР 6.86-60АтV			73,9				73,9		12,60			12,60	3,50	8,90	44,30			9,00						83,7	26,7	26,7	283,3
РДР 6.86-70АтV					113,7		113,7		12,8			12,8	3,5	8,90		63,9					65,6			141,9	26,7	26,7	293,0
РДР 6.86-90АтV						156,4	156,4	8,8				8,8	16,60	8,90		63,9							187,8	197,2	17,60	17,60	380,8
РДР 6.86-110АтV						156,4	156,4				51,2	51,2	16,6	8,9			86,2					128,0		237,7	17,6	17,6	462,9
РДР 6.86-30АтV		66,1					66,1						9,7	2,6	1,8	69,5		26,9						110,5	16,9	16,9	193,5
РДР 6.86-60АтV				125,9			125,9						10,9	13,7	1,8	14,3	25,1		34,2					150,0	11,9	11,9	288,8
РДР 6.86-60Ат-ф					153,6		153,6						10,9	13,7	1,8	14,3	58,6			51,8				172,3	11,9	11,9	343,8

Марка ригеля	Изделия закладные Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82												Прокат марки СТ.-ТТ ГОСТ 103-76				Всего	Общий расход, кг
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	Итого	б8	б10	б12	Итого		
РДР 6.86-50АтV	0,2		11,2	4,6	7,2	5,9			19,7			48,8	9,0	13,0		22,0	70,8	274,7
РДР 6.86-70АтV	0,2		11,2	4,6		9,5	7,5			30,0		63,0	9,0	7,5	6,6	23,1	86,1	385,1
РДР 6.86-90АтV			11,1		6,2		12,9	9,3			37,7	76,3	9,0	7,5	6,6	23,1	99,4	479,4
РДР 6.86-110АтV			11,1		6,2		12,8	9,3			37,7	76,3	9,0	7,5	6,6	23,1	99,4	562,3
РДР 6.86-30АтV	0,2		7,8		6,2	15,4			19,7			49,3	4,5	7,5	6,6	18,6	67,9	261,4
6.86-60АтV	0,2		7,8	1,5			26,4			30,0		65,9	4,5		15,6	20,1	85,9	374,7
РДР 6.86-60Ат-ф	0,2	3,4	7,8	1,4			26,4			32,9		69,2	4,5	26,4	15,6	46,5	115,7	459,5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Н.контр.	Шарова	
Рук.ск.	Яровых	
ГИП	Волченков	
Гл.инж.	Бачурова	
Провер.	Ермаева	
Исполн.	Кострова	

1.820-1/87. 3-5 - РР
Вх. 32848 л.65

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ЦНИИПромзданий

Марка ригеля	Напрягаемая арматура класса Ат-V ГОСТ 10884-81							Изделия арматурные. Арматура класса Ат-V ГОСТ 10884-81					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82											Вр-I Н ГОСТ 6727-80		Всего
	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф16	ф18	ф20	ф28	Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф5	Итого	
РДР6.56-50АтV	24,9						24,9						2,2	22,0	6,8									31,0	17,5	17,5	73,4
РДР6.56-70АтV		31,5					31,5						2,2	22,0	6,8									31,0	17,5	17,5	80,0
РДР6.56-90АтV			47,1				47,1						10,3	6,7	30,8									47,8	11,7	11,7	106,6
РДР6.56-110АтV			47,1				47,1	9,5				9,5	10,3	6,7		50,7								67,7	11,7	11,7	136,1
РДР6.56-145АтV				60,6			60,6			15,8		15,8	10,3	6,7		40,8		17,5						75,3	11,7	11,7	163,3
РДР6.56-180АтV					76,2		76,2			16,8		16,8	10,3	6,7			55,1		22,2					94,3	11,7	11,7	199,1

Марка ригеля	Изделия закладные. Арматура класса А-III ГОСТ 6781-82												Прокат марки Ст. -Тт ГОСТ 103-76				Всего	Общий расход, кг
	ф5	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	Итого	б 8	б 10	б 12	Итого		
РДР6.56-50АтV	0,2		9,1	9,9		5,9	13,2					38,3	10,4	7,5		17,9	56,2	228
РДР6.56-70АтV	0,2		9,1	9,9		5,9		19,3				44,4	10,4	7,5		17,9	62,3	142,3
РДР6.56-90АтV	0,2		9,1	4,6	7,2		7,5		19,7			48,3	6,0	13,0		19,0	67,3	173,9
РДР6.56-110АтV	0,2		9,1	4,6	7,2		7,5		19,7			48,3	6,0	13,0		19,0	67,3	203,4
РДР6.56-145АтV	0,2		9,1	4,6		9,5		9,3		34,6		67,3	6,0	7,5	6,6	20,1	87,4	253,8
РДР6.56-180АтV	0,2		9,1	4,6			12,0	9,3		34,6		69,8	6,0	7,5	6,6	20,1	89,9	288,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вх. 32848 л. 66

Марка ригеля	Напрягаемая арматура класса Ат-V ГОСТ 10884-81							Изделия арматурные. Арматура класса Ат-V ГОСТ 10884-81					Ат-III ГОСТ 5781-82											Вр-I ГОСТ 6727-80		Всего
	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф16	ф18	ф22	ф28	Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф5	Итого	
РПР 6.56 – 40Ат-V		21,0					21,0						6,3	7,4	30,8									44,5	11,3	11,3	76,8
РПР 6.56 – 60Ат-V	24,9						24,9						10,9	4,9	4,8	44,2								64,8	8,1	8,1	97,8
РПР 6.56 – 75Ат-V		31,5					31,5						6,9	9,2	4,7	5,6	60,0							86,6	8,1	8,1	125,2
РПР 6.56 – 100Ат-V			47,1				47,1						6,9	9,2	1,9	11,1	60,0							88,2	8,1	8,1	143,4
РАР 6.56 – 45Ат-V	24,9						24,9						5,8	4,3	3,4	44,2								57,7	9,8	9,8	92,4
РАР 6.56 – 60Ат-V		31,6					31,6						6,0	8,2	4,2	5,0	60,0							83,4	7,1	7,1	122,1
РАР 6.56 – 100Ат-V			47,1				47,1						6,0	8,2	0,3	2,0	60,0							87,8	7,1	7,1	139,3

Марка ригеля	Изделия закладные. Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82												Прокат марки Ст.-Т ГОСТ 103-76				Всего	Общий расход, кг
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф18	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	Итого	δ 8	δ 10	δ 12	Итого		
РПР 6.56 – 40Ат-V	0,2		5,8		11,4	9,5		13,3				40,2	3,0	7,5	6,6	17,1	57,7	134,5
РПР 6.56 – 60Ат-V	0,2		6,8	8,4		15,4				38,8		68,8	3,0		15,6	18,6	79,4	176,4
РПР 6.56 – 75Ат-V	0,2		6,8	8,4		15,4				30,8		60,8	3,0		15,6	18,6	79,4	205,6
РПР 6.56 – 100Ат-V	0,2		6,8	15			26,4			30,8		64,2	3,0		15,6	18,6	83,6	227,0
РАР 6.56 – 45Ат-V	0,2		5,8		11,4	4,9			13,1			35,4	3,0	11,7		14,7	50,1	142,5
РАР 6.56 – 60Ат-V	0,2		5,8			14,4	6,9			18,3		44,6	3,0		14,1	17,1	61,3	183,4
РАР 6.56 – 100Ат-V	0,2		5,8				25,2				21,3	42,5	3,0		14,1	17,1	67,8	208,5

Марка ригеля	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные																			Всего
								Арматура класса																			
	Ат-V							Ат-V					А-III												Вр-I		
	ГОСТ 10884-81							ГОСТ 10884-81					ГОСТ 5781-82												[25] ГОСТ 6727-80		
	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф16	ф18	ф20	ф28	Итого	ф6	ф8	ф18	ф12	ф14	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф5	Итого	
РДР 6.56-70АтV-т		31.5					31.5						10.3	4.3	34.5									49.1	11.8	11.8	92.4
РДР6.56-90АтV-т			47.1				47.1						10.3	4.3		43.6								64.2	11.8	11.8	123.1
РДР6.56-110АтV-т			47.1				47.1	9.5				9.5	10.3	4.3		56.1								70.5	11.8	11.8	138.9
РДР6.56-145АтV-т				60.6			60.6			15.8		15.8	2.2	18.8		46.3		17.3						84.5	11.8	11.8	172.7
РДР6.56-180АтV-т					76.2		76.2			16.8		16.8	2.2	18.8		5.4	55.1		22.2					103.7	11.8	11.8	208.5

Марка ригеля	Изделия закладные																Всего	Общий расход, кг
	Арматура класса												Прокат марки					
	А-III												см. -ТТ					
	ГОСТ 5781-82												ГОСТ 103-76					
	ф6	ф8	ф18	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	Итого	δ 8	δ 10	δ 12	Итого		
РДР6.56-70АтV-т	0.2		7.5	9.9		5.9		12.3				42.8	7.4	7.5		14.9	57.7	150.1
РДР6.56-90АтV-т	0.2		7.5	4.6	7.2		7.5		13.7			46.7	3.1	13.0		16.1	62.8	185.9
РДР6.56-110АтV-т	0.2		7.5	4.6	7.2		7.5		13.6			46.6	3.1	13.8		16.1	62.7	201.7
РДР6.56-145АтV-т	0.2		7.5	4.6		9.5		9.3		34.5		65.6	3.8	7.5	6.6	17.1	82.7	255.5
РДР6.56-180АтV-т	0.2		7.5	4.6			13.1	9.3		34.6		69.2	3.0	7.5	6.6	17.1	85.3	293.5

1.020-1/87. 3-5 - РС

Альт 4

Вх. 32848 л. 68

Марка ригеля	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные																		Всего
	Ат-V							Арматура класса																		
	ГОСТ 10884-81							Ат-V ГОСТ 10884-81						Ат-IV ГОСТ 5781-82											Вр-I Н ГОСТ 6727-80		
	ф16	ф18	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф16	ф18	ф22	ф28	Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф25	ф28	ф32	Итого	ф5	Итого	
РДР 6.56-40АтV-т		21,0					21,0						10,9	2,5	7,6	44,2								65,2	8,1	8,1	94,3
РДР 6.56-60АтV-т	24,9						24,9						10,9	2,5	7,6	44,2								65,2	8,1	8,1	98,2
РДР 6.56-75АтV-т		31,5					31,5						2,2	17,4	1,1	11,1	60,1							91,5	8,1	8,1	131,1
РДР 6.56-100АтV-т			47,1				47,1						2,2	17,4	1,1	11,1	60,1							91,5	8,1	8,1	146,7
РДР 6.56-45АтV-т	24,9						24,9						9,7	2,1	6,8	44,2								62,8	7,1	7,1	94,8
РДР 6.56-60АтV-т	31,6						31,6						6,0	8,1	4,2	5,0	62,1							81,9	7,1	7,1	120,6
РДР 6.56-100АтV-т			47,1				47,1						2,2	14,9	2,8	9,8	60,1							88,8	7,1	7,1	143,0

Марка ригеля	Изделия закладные																	Общий расход, кг
	Арматура класса												Прокат марки				Всего	
	АI-III ГОСТ 5781-82												Ст.-ТТ ГОСТ 103-76					
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	Итого	δ=8	δ=10	δ=12	Итого		
РДР 6.56-40АтV-т	0,2		7,2		12,8	3,5		13,3				41,0	3,0	7,5	6,6	17,1	58,1	152,4
РДР 6.56-60АтV-т	0,2		7,2	8,4		15,4				30,0		61,2	3,0		15,6	18,6	79,8	178,8
РДР 6.56-75АтV-т	0,2		7,2	8,4		15,4				30,0		61,2	3,0		15,6	18,6	79,8	210,9
РДР 6.56-100АтV-т	0,2		7,2	4,5			26,4			30,0		65,3	3,0		15,6	18,6	83,9	230,6
РДР 6.56-45АтV-т	0,2		6,6		11,4	4,9			13,1			36,2	3,0	11,7		14,7	58,9	145,6
РДР 6.56-60АтV-т	0,2		6,6			14,4	6,9			15,9		45,0	3,0		14,1	17,1	62,1	182,7
РДР 6.56-100АтV-т	0,2		6,6				24,3				21,3	52,4	3,0		14,1	17,1	69,5	212,5

Вх. 32848 л.63

Марка ригеля	Изделия арматурные												Изделия закладные										Общий расход, кг
	Арматура класса												Арматура класса							Прокат марки				
	AIII ГОСТ 6781-82									Вр-II ГОСТ 6727-88		Итого	AIII ГОСТ 5781-82						Итого	ст. -ТТ ГОСТ 103-76				Итого	
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф25	Итого	ф5	Итого		ф10	ф12	ф14	ф16	ф18			δ 8	δ 10	δ 12			
РДР 6.26 - 50	1,0	8,7	3,1		5,4				18,2	7,2	7,2	25,4	2,1	4,6	4,5	8,5			19,7	3,0	7,5		10,5	30,2	55,6
РДР 6.26 - 110	4,9	2,9	15,2				8,9		32,3	4,5	4,5	34,8	2,1	3,1	6,6		10,8		22,6	3,0	7,5		10,5	33,1	67,9
РДР 6.26 - 60	6,5	3,2	12,4			7,0			29,1	1,7	1,7	30,8	1,8		10,8	8,5			20,3	1,5	4,5		6,0	29,3	60,2
Р6.26 - 60	2,8	5,5	3,9	17,9		7,1			37,1	1,4	1,4	38,5	0,8	3,1	4,0	4,4			12,3	1,5		6,3	7,8	20,1	58,4
РДР 6.26 - 110-Т	1,0	3,8	16,2				8,9		33,7	4,2	4,2	37,9	1,2	3,1	6,6		12,8		21,7	1,5	7,5		9,0	30,7	68,6
РДР 6.26 - 180-Т	1,0	3,8	3,8	17,9				17,0	47,3	4,2	4,2	51,5	1,2	3,1	6,6		12,8		21,7	1,5	7,5		9,0	30,7	82,2
РДР 6.26 - 60-Т	4,3	4,2	16,9			7,0			32,4	1,7	1,7	34,1	1,2		10,8	8,5			20,5	1,5	7,5		9,0	29,5	63,8
РДР 6.26 - 180-Т	1,0	10,2	0,5	23,8			8,9		44,4	1,7	1,7	46,1	1,2		10,9		10,8		22,8	1,5	7,5		9,0	31,8	77,9
РАР 6.26 - 60-Т	1,0	8,7	3,9	17,9		7,0			38,5	1,4	1,4	39,9	1,2	3,1	3,8	4,4			12,5	1,5	6,3		7,8	22,3	62,2
РАР 6.26 - 180-Т	1,0	8,7	2,8	24,4			8,9		48,6	1,4	1,4	50,0	1,2		7,7		7,2		16,3	1,5	6,3		7,8	24,0	74,0

Вх. 32848 л. 70/70